

DŘEVOSTAVBA NA DOKONČENÍ

# RD Dětřichov

Výroba a montáž dřevostavby



listopad 2020 – duben 2021

- Vlastní výroba vazníků z vysušeného hoblovaného řeziva.
- Vlastní výroba konstrukcí dřevostaveb z certifikovaného systému Rigips.



Realizace bungalovu 4 + kk

Technická specifikace:  
Dřevostavbu jsme zhotovili z obvodových panelů o profilu KVH hranolu 60 × 120 mm. Příčkové panely z KVH hranolu 60 × 100 mm.

Střecha je pultového charakteru, tvořena z I-nosníků STEICO.









