

DŘEVOSTAVBY NA KLÍČ

Chaty Plumlov

Konstrukční část projektu,
výroba a montáž dřevostaveb

 červenec–prosinec 2021

- Vlastní výroba vazníků z vysušeného hoblovaného řeziva.
- Vlastní výroba konstrukcí dřevostaveb z certifikovaného systému Rigips.



Realizace 7 patrových dřevostaveb 3 + kk – rekreačních chat na plumlovské přehradě.

Založení dřevostavby jsme realizovali na tzv. „crawl space“, tedy na patkách s odvětrávaným prostorem pod stavbou.

Stěny jsme zhotovili z obvodových panelů o profilu KVH hranolu 60 × 120 mm. Příčkové panely z KVH hranolu 60 × 100 mm.

Na ploché střechy a stropy v 1. NP jsme použili panely o profilu 60 × 240/220 mm.













