

DŘEVOSTAVBA NA KLÍČ

RD Skrbeň

Výroba a montáž dřevostavby



leden–červenec 2021

- Vlastní výroba vazníků z vysušeného hoblovaného řeziva.
- Vlastní výroba konstrukcí dřevostaveb z certifikovaného systému Rigips.



Realizace domu 5 + kk

Patrovou dřevostavbu jsme zhotovili z obvodových panelů o profilu KVH hranolu 60 × 120 mm. Příčkové panely z KVH hranolu 60 × 100/120 mm a stropy z KVH hranolu 60 × 240 mm.

Jako průvlak v obývací části jsme použili Intrallam z vrstveného dřeva, abychom se vyhnuli použití ocelové konstrukce v dřevostavbě.

Na střechu jsme aplikovali vazníkovou konstrukci a jako krytinu betonovou tašku.









