

DŘEVOSTAVBA NA DOKONČENÍ

RD Horní Újezd

Projekce, výroba
a montáž dřevostavby

 listopad 2021 – únor 2022

- Vlastní výroba vazníků z vysušeného hoblovaného řeziva.
- Vlastní výroba konstrukcí dřevostaveb z certifikovaného systému Rigips.



Realizace domu 5 + kk

Technická specifikace:
Podkrovní dřevostavbu jsme zhotovili z obvodových panelů o profilu KVH hranolu 60 × 120 mm. Příčkové panely z KVH hranolu 60 × 100/120 mm a stropy z KVH hranolů 60 × 240 mm.

Střešní konstrukce z KVH hranolů se skládá z krovu a dvou středových vaznic. Jako krytinu jsme použili betonovou tašku.









